

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทำการ อบต.หนองเหล่า
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 182,500.- บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทำการ อบต.หนองเหล่า

- ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.หนองเหล่า กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 208,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| 6.1 นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายสุวิทย์ อุทธสิงห์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| 6.3 นายสุพรรณ เสาวเวียง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบฟอร์มการประมาณราคาก่อสร้างเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2565

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง หน้าโรงจอดรถยนต์ อบต.หนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ
 แบบเลขที่


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย นายปรกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

(ราคาพาณิชย์เดือนมิถุนายน 2565 ราคาน้ำมัน 35.-บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร			-	เงื่อนไข
2	ประเภทงาน ทาง	152,899.20	1.3607	208,049.94	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	ประเภทงานชลประทาน			-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			208,049.94	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			208,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนแปดพันบาทถ้วน)					

ประมาณการ



(นายปรกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ



(นายปรกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางระวีวรรณ มัตถนุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

(นายเย็น เชื้อสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

(ลงชื่อ)



(นายปรกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสุวิทย์ อุทอสิงห์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสุพรรณ เสาวเวียง)

กรรมการ

ใบประมาณราคากอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

งบประมาณประจำปี 2565

สายทาง หน้าโรงจอดรถยนต์ อบต.หนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ระยะทาง ยาว 60 เมตร

ผิวทาง กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังหนึ่งข้างกว้าง - เมตร

ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

(ราคาพาณิชย์เดือนมิถุนายน 2565 ราคาน้ำมัน 35.- บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานกรุยทาง	ตร.ม	-	-	-	
2	งานปรับแต่งเกลี่ยผิวทางเดิม	ตร.ม	360.00	5.77	2,077.20	
3	งานดินตัก	ลบ.ม	-	-	-	
4	งานดินถม	ลบ.ม	-	-	-	
	4.1 งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม	-	-	-	
	4.2 งานดินถม (จากงานดินตัก)	ลบ.ม	-	-	-	
5	งานรองพื้นทาง	ลบ.ม	-	-	-	
6	งานพื้นทาง (ทรายอัดแน่น)	ลบ.ม	18.00	379.00	6,822.00	
7	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม	360.00	400.00	144,000.00	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	-	-	-	
9	งานวางท่อระบายน้ำ (ท่อ คสล.)					
	9.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม.	ท่อ	-	-	-	
	9.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม.	ท่อ	-	-	-	
	9.3 ขนาด Dia 0.60 x 1.00 ม.	ท่อ	-	-	-	
10	งานวางท่อระบายน้ำ (ครึ่งซีก)					
	10.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม.	ท่อ	-	-	-	
	10.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม.	ท่อ	-	-	-	
11	งานป้ายจราจร					
12	งานอื่นๆ	ตร.ม	-	-	-	
	ขอเพียง					
	รวมค่าวัสดุ					
	รวมราคาค่างาน				152,899.20	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)