

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล่า หมู่ 10  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 233,000.- บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเหล่า หมู่ 10 สายภายในหมู่บ้าน  
จำนวน 3 จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ดังนี้

จุดที่ 1 เริ่มต้นจากที่นายจันทร์ บุญยืน ถึงบ้านนางวรรณีย์ สุทธิสา ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 53 เมตร หนาเฉลี่ย 0.125 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง  
เฉลี่ยข้างละ 0.38 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่ากำหนด

จุดที่ 2 เริ่มต้นจากบ้านนายสำเภา วงษ์ปลั่ง ถึงบ้านนายจำลอง สิงห์สันต์ ผิวจราจรกว้าง  
4 เมตร ยาว 43 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง  
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.22 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่ากำหนด

จุดที่ 3 เริ่มต้นจากบ้านนางอ่อนตา วงษ์อินทร์ ถึงบ้านนางรินทร์ พลศรี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 27 เมตร หนาเฉลี่ย 0.13 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่  
อบต.หนองเหล่ากำหนด

4. ราคากลางคำนวณวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 243,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                           |                                 |               |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| 6.1 นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง      | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายสุวิทย์ อุทอสิงห์  | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ       |
| 6.3 นายสุพรรณ เสาวเวียง   | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน     | กรรมการ       |

แบบฟอร์มการประมาณราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2565

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเข็ญใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเข็ญใน จังหวัดอุบลราชธานี

1. (เริ่มต้นจากบ้านนายจันทร์ บุญยืน ถึงบ้านนางวรรณิ์ สุทธิสา)
2. (เริ่มต้นจากที่นายสำเภา วงษ์ปลั่ง ถึงที่นายจำลอง สิงห์สันต์)
3. (เริ่มต้นจากบ้านนางอ่อนตา วงษ์อินทร์ ถึงบ้านนางรินทร์ พลศรี)

เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

(ราคาพาณิชย์เดือนมิถุนายน 2565 ราคาน้ำมัน 35.- บาท/ลิตร)


ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร			-	เงื่อนไข
2	ประเภทงาน ทาง	178,607.00	1.3607	243,030.54	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	ประเภทงานชลประทาน			-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			243,030.54	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			243,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)					

ประมาณการ



(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ



(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นางระวีวรรณ มัตถุ)

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

(ลงชื่อ)




(นายเย็น เชื้อสิงห์)

(นายสุวิทย์ อุทรสิงห์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

(นายสุพรรณ เสาเวียง)

## ใบประมาณราคาก่อนกรีดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

งบประมาณประจำปี 2565

สายทาง บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
 ระยะทาง 53 เมตร  
 ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.125 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.38 เมตร  
 ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565  
 (ราคาพาณิชย์เดือนมิถุนายน 2565 ราคาน้ำมัน 35.- บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานกรุยทาง	ตร.ม	-	-	-	
2	งานปรับแต่งเกลี่ยผิวทางเดิม	ตร.ม	-	-	-	
3	งานดินตัก	ลบ.ม	-	-	-	
4	งานดินถม	ลบ.ม	-	-	-	
	4.1 งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม	-	-	-	
	4.2 งานดินถม (จากงานดินตัก)	ลบ.ม	-	-	-	
5	งานรองพื้นทาง	ลบ.ม	-	-	-	
6	งานพื้นทาง (ทรายอัดแน่น)	ลบ.ม	8.00	379.00	3,032.00	
7	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม	178.00	408.00	72,624.00	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	5.00	137.00	685.00	
9	งานวางท่อระบายน้ำ (ท่อ คสล.)				-	
	9.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	9.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	9.3 ขนาด Dia 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
10	งานวางท่อระบายน้ำ (ครึ่งซีก)				-	
	10.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	10.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
11	งานป้ายจราจร				-	
12	งานอื่นๆ	ตร.ม	-	-	-	
	ขอเพียง				-	
	รวมค่าวัสดุ					
	รวมราคาค่างาน				76,341.00	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)



## ใบประมาณราคาก่อนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

งบประมาณประจำปี 2565

สายทาง บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
 ระยะทาง 43 เมตร  
 ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.22 เมตร  
 ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565  
 (ราคาพาณิชย์เดือนมิถุนายน 2565 ราคาน้ำมัน 35.- บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานกรุยทาง	ตร.ม	-	-	-	
2	งานปรับแต่งเกลี่ยผิวทางเดิม	ตร.ม	-	-	-	
3	งานดินตัก	ลบ.ม	-	-	-	
4	งานดินถม	ลบ.ม	-	-	-	
	4.1 งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม	-	-	-	
	4.2 งานดินถม (จากงานดินตัก)	ลบ.ม	-	-	-	
5	งานรองพื้นทาง	ลบ.ม	-	-	-	
6	งานพื้นทาง (ทรายอัดแน่น)	ลบ.ม	5.00	379.00	1,895.00	
7	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม	137.00	408.00	55,896.00	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	3.00	137.00	411.00	
9	งานวางท่อระบายน้ำ (ท่อ คสล.)				-	
	9.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	9.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	9.3 ขนาด Dia 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
10	งานวางท่อระบายน้ำ (ครึ่งซีก)				-	
	10.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	10.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
11	งานป้ายจราจร		-	-	-	
12	งานอื่นๆ	ตร.ม	-	-	-	
	ขอเพียง		-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ					
	รวมราคาค่างาน				58,202.00	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

## ใบประมาณราคาก่อนกรีดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

งบประมาณประจำปี 2565

สายทาง บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ระยะทาง 27 เมตร

ผิวทาง กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.13 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ เมตร

ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

(ราคาพาณิชย์เดือนมิถุนายน 2565 ราคาน้ำมัน 35.- บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานกรุยทาง	ตร.ม	-	-	-	
2	งานปรับแต่งเกลี่ยผิวทางเดิม	ตร.ม	-	-	-	
3	งานดินตัก	ลบ.ม	-	-	-	
4	งานดินถม	ลบ.ม	-	-	-	
	4.1 งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม	-	-	-	
	4.2 งานดินถม (จากงานดินตัก)	ลบ.ม	-	-	-	
5	งานรองพื้นทาง	ลบ.ม	-	-	-	
6	งานพื้นทาง (ทรายอัดแน่น)	ลบ.ม	108.00	408.00	44,064.00	
7	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม	-	-	-	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	-	-	-	
9	งานวางท่อระบายน้ำ (ท่อ คสล.)					
	9.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	9.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	9.3 ขนาด Dia 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
10	งานวางท่อระบายน้ำ (ครึ่งซีก)					
	10.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	10.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
11	งานป้ายจราจร					
12	งานอื่นๆ	ตร.ม	-	-	-	
	ขอเพียง					
	รวมค่าวัสดุ					
	รวมราคาค่างาน				44,064.00	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)