

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ กศน. ประจำตำบลหนองเหล่า
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 101,800.- บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ กศน. ประจำตำบลหนองเหล่า พร้อมรื้อห้องน้ำเดิม

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่ากำหนด
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณวันที่ ๑๗ กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 105,200.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.1)
- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| 6.1 นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายสุวิทย์ อุทธสิงห์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| 6.3 นายสุพรรณ เสาเวียง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบฟอร์มการประมาณราคางานอาคาร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2565

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภทงาน ห้องน้ำ กศน.
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ
 แบบเลขที่
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการโดย นายปรกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565
 (ราคาพาณิชย์เดือนมิถุนายน 2565 ราคาน้ำมัน 35.- บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทางอาคาร	80,602.74	1.3056	105,234.94	เงื่อนไข
2	ประเภทงานงานทาง	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			105,234.94	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			105,200.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)					

ประมาณการ

ผู้ตรวจสอบ





(นายปรกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

(นายปรกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางระวีวรรณ มัตถนุ)

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

(ลงชื่อ)

(นายปรกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

กรรมการ



(นายเอ็น เชื้อสิงห์)

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ อุตสิงห์)

กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

(นายสุพรรณ เสาวเวียง)

รายประมาณการ ห้องน้ำ กศน.

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่

กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

(ราคาพาณิชย์เดือนมิถุนายน 2565 ราคาน้ำมัน 35.- บาท/ลิตร)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	22	ถุง	129.00	2,838.00	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสม	23	ถุง	136.00	3,128.00	
3	ทรายหยาบ	6	ลบ.ม	280.00	1,680.00	
4	หินย่อย	4	ลบ.ม	822.00	3,288.00	
5	เหล็กเส้นกลม Ø ขนาด 6 มม.	14	เส้น	61.00	854.00	
6	เหล็กเส้นข้ออ้อย Ø ขนาด 12 มม.	22	เส้น	231.00	5,082.00	
7	เหล็กตัว ซี 75 X 45 x15x2.3 มม.	12	ท่อน	735.00	8,820.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	7	กก.	39.00	273.00	
9	ลวดเชื่อม	1	กล่อง	160.00	160.00	
10	เหล็กแผ่นรีดลอน เบอร์ 35 ยาว 2.1 ม.	14	แผ่น	273.00	3,822.00	
11	เหล็กแผ่นรีดลอน เบอร์ 35 ยาว 5 ม.	1	แผ่น	650.00	650.00	
12	อิฐมอญ	3,800	ก้อน	0.93	3,534.00	
13	กระเบื้องปูพื้นขนาด 12"x12"	12	กล่อง	139.00	1,668.00	
14	กระเบื้องบุผนัง	22	กล่อง	139.00	3,058.00	
15	สกรูยึดหลังคา	84	อัน	2.50	210.00	
16	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1" x 8" ยาว 2.50ม. 4 แผ่น	1.824	ลบ.ฟ	429.00	782.50	
17	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1" x 8" ยาว 5.0ม. 2 แผ่น	1.824	ลบ.ฟ	429.00	782.50	
18	ประตู PVC พร้อมวงกบ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	
19	ไม้แบบ 1" x 8" ยาว 4 ม. จำนวน 8 แผ่น	5.836	ลบ.ฟ	420.00	2,451.12	
20	ก๊อมน้ำ 1/2"	2	อัน	90.00	180.00	
21	บานพับ	6	อัน	26.00	156.00	
22	ลูกบิด	2	อัน	350.00	700.00	
23	สีน้ำ	2	แกลลอน	1,500.00	3,000.00	
24	สีกันสนิม	1	แกลลอน	1,200.00	1,200.00	
25	หลอดไฟ LED	3	ชุด	170.00	510.00	
	ยอดยกไป				51,827.11	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				51,827.11	
26	สวิตช์	3	อัน	28.00	84.00	
27	สายไฟ เบอร์ 1.5 มม. ยาว 30 ม.	1	ม้วน	300.00	300.00	
28	ตะแกรงเหล็ก # 0.2x0.2 ม. 3 มม.	12	ตรม.	29.00	348.00	
29	ซ็อกโครกพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	2,250.00	4,500.00	
30	ปลอกท่อ ขนาด 0.80 ม.	16	อัน	112.00	1,792.00	
31	ฝาปิดปลอกท่อ	4	อัน	93.00	372.00	
32	ท่อ PVC Ø 1/2"	1	ท่อน	400.00	400.00	
33	ข้องอ PVC Ø 1/2"	2	อัน	60.00	120.00	
34	สีรองพื้น	1	แกลลอน	1,500.00	1,500.00	
35	สายชำระ	2	อัน	120.00	240.00	
36	สามทาง	1	อัน	5.00	5.00	
37	ข้อต่อเกลียวใน	2	อัน	5.00	10.00	
38	กาวทาท่อ PVC	1	กระป๋อง	40.00	40.00	
	ค่าวัสดุ				61,538.11	
	ค่าแรงงาน				18,461.43	
	ค่ารถถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	6.93	ตรม.	40.00	277.20	
	ค่ารถถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	70.00	70.00	
	ค่ารถถอนสุขภัณฑ์	1	ชุด	140.00	140.00	
	ค่ารถถอนพื้น ปูกระเบื้อง	2.32	ตรม.	50.00	116.00	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน				80,602.74	
	ค่า Factor F .3056				24,632.20	
	รวมเป็นเงิน				105,234.94	
	ขอเบิก/ขอเพียง (หนึ่งแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)				105,200.00	

ประมาณการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)



(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง