

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตู และเสารัง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหล่า หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 142,100.- บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

### โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตู และเสารัง

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตู และเสารัง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหล่า รายละเอียดดังนี้

- รั้ว ขนาด สูง 2 เมตร ยาว 40.6 เมตร ประตูชนิดล้อเลื่อน ขนาด 2x5 เมตร
- เสารังชาติ ฐานขนาดกว้าง 2x2 เมตร สูง 6 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่า

กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณวันที่ ๑ พฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 141,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.1)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายสุวิทย์ อุทิสสิงห์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
6.3 นายสุพรรณ เสาวเวียง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบฟอร์มการประมาณราคารื้อ ประตูรั้ว และเสาชง ศพค.บ้านหนองเหล่า

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2566

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
 ประเภทงาน รื้อ ประตูรั้ว และเสาชง  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ  
 แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.1 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2566


(ราคาพาณิชย์เดือนมีนาคม 2566 ราคาน้ำมัน 33 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร	107,902.04	1.3074	141,071.13	เงื่อนไข
2	ประเภทงาน ทาง				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน			-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			141,071.13	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			141,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					

ประมาณการ

  
 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ

  
 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นางระวีวรรณ มัดธนู)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

(ลงชื่อ)

  
 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


  
 (นายสุวิทย์ อุทสิงห์)

กรรมการ

  
 (นายเย็น เชื้อสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

(ลงชื่อ)

  
 (นายสุพรรณ เสาเวียง)

กรรมการ

รายประมาณการ รั้ว

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหล่า

แบบเลขที่

กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	48	ถุง	128.00	6,144.00	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผสม	19	ถุง	135.00	2,565.00	
3	ทรายหยาบ	11	ลบ.ม.	280.00	3,080.00	
4	หินย่อย	7	ลบ.ม.	822.00	5,754.00	
5	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	38	เส้น	58.00	2,204.00	
6	เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม.	67	เส้น	221.00	14,807.00	
7	อิฐบล็อก	380	ก้อน	7.00	2,660.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	19	กก.	39.00	741.00	
9	เหล็กกล่อง 1½" x 1½"	19	ท่อน	389.00	7,391.00	
10	เหล็กตาข่าย 1½" x 1½" เบอร์ 12 สูง 0.90 ม.	38	ม.	78.50	2,983.00	
11	ลวดเชื่อม	3	กล่อง	160.00	480.00	
12	สีน้ำมัน	3	แกลลอน	1,500.00	4,500.00	
13	น้ำมันสน	2	แกลลอน	450.00	900.00	
14	ไม้แบบ 1"x6" ยาว 2 เมตร จำนวน 32 แผ่น	8.752	ลบ.พ.	563.00	4,927.38	
15	ไม้แบบ 1"x8" ยาว 2 เมตร จำนวน 8 แผ่น	2.916	ลบ.พ.	563.00	1,641.71	
16	สีรองพื้นปูน	3	แกลลอน	1,500.00	4,500.00	
	รวม				65,278.08	
	<b>เสาธง</b>					
1	อิฐบล็อก	34	ก้อน	7.00	238.00	
2	ท่อ	1	ท่อน	112.00	112.00	
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผสม	1	ถุง	135.00	135.00	
4	หัวเสาธง	4	อัน	300.00	1,200.00	
5	รอก	1	อัน	80.00	80.00	
6	ทรายหยาบ	0.15	ลบ.ม.	280.00	42.00	
7	น๊อต	3	อัน	25.00	75.00	
8	เชือก	1	เส้น	60.00	60.00	
9	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	2	ถุง	128.00	256.00	
10	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด $\varnothing$ 3"	1	ท่อน	2,000.00	2,000.00	
	รวม				4,198.00	

รายละเอียดการ ประตุรัว

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหล่า

แบบเลขที่

กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการโดย นายปรกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เหล็กกล่อง 2"x 4"	4	ท่อน	1,300.00	5,200.00	
2	เหล็กกล่อง 1½" x 1½"	2	ท่อน	389.00	778.00	
3	เหล็กตะแกรงตาข่าย 1½" เบอร์ 10 สูง 1.00 ม.	5	ม.	116.50	582.50	
4	ล้อยเหล็กพร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	445.00	1,780.00	
5	สายยู	1	ชุด	40.00	40.00	
6	สีน้ำมัน	1	แกลลอน	450.00	450.00	
7	ลวดเชื่อม	1	กล่อง	160.00	160.00	
8	เหล็กฉาก 40x40x40 มม.	2	ท่อน	431.00	862.00	
9	เหล็กเส้นกลม 12 มม.	1	เส้น	223.00	223.00	
10	ล้อยประคอง	4	อัน	78.00	312.00	
11	เหล็กแผ่นเรียบ ยาว 5 เมตร	2	แผ่น	750.00	1,500.00	
12	น้ำมันสน	1	ขวด	80.00	80.00	
13	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	4	เส้น	58.00	232.00	
14	เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	6	เส้น	221.00	1,326.00	
	รวม				13,525.50	
	ค่าวัสดุ				83,001.58	
	ค่าแรงงาน 30 %				24,900.48	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน				107,902.06	
	Factor f 0.3074				33,169.09	
	รวมเป็นเงิน				141,071.15	
	ขอเบิก/ขอเพียง(หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				141,000.00	

ประมาณการ



(นายปรกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ



(นายปรกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง