

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูขาด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 216,000.- บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูขาด ขนาด สูง 2 เมตร ยาว 81.80 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่า กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณวันที่ ๑ พฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 216,100.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.1)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



6.1 นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายสุวิทย์ อุทธสิงห์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
6.3 นายสุพรรณ เสาวเวียง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบฟอร์มการประมาณราคาครัว ศพด.บ้านคูขาด
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2566






ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภทงาน ครัว
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูขาด อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ
 แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.1 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2566
 (ราคาพาณิชย์เดือนมีนาคม 2566 ราคาน้ำมัน 33 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร	165,295.57	1.3074	216,107.43	เงื่อนไข
2	ประเภทงาน ทาง				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน			-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			216,107.43	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			216,100.00	
ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)					

ประมาณการ  (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)
 ผู้ตรวจสอบ  (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 (นางระวีวรรณ มัตถนุ)	(ลงชื่อ)	 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)	ประธานกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า	(ลงชื่อ)	 (นายสุวิทย์ อุทสสิทธิ์)	กรรมการ
 (นายเย็น เชื้อสิงห์)	(ลงชื่อ)	 (นายสุพรรณ เส้าเวียง)	กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า			

รายละเอียดการ รั้ว

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูขาด

แบบเลขที่

กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	90	ถุง	128.00	11,520.00	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผสม	36	ถุง	135.00	4,860.00	
3	ทรายหยาบ	20	ลบ.ม.	280.00	5,600.00	
4	หินย่อย	14	ลบ.ม.	822.00	11,508.00	
5	เหล็กเส้น 6 มม.	72	เส้น	58.00	4,176.00	
6	เหล็กเส้นข้ออ้อย Ø12 มม.	126	เส้น	221.00	27,846.00	
7	อิฐบล็อก	720	ก้อน	7.00	5,040.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	36	กก.	39.00	1,404.00	
9	เหล็กกล่อง 1½" x 1½"	36	ท่อน	389.00	14,004.00	
10	เหล็กตาข่าย 1½" x 1½" เบอร์ 12 สูง 0.90 ม.	72	ม.	78.50	5,652.00	
11	ลวดเชื่อม	6	กล่อง	160.00	960.00	
12	สีน้ำมัน	6	แกลลอน	1,500.00	9,000.00	
13	น้ำมันสน	4	แกลลอน	450.00	1,800.00	
14	ไม้แบบ 1" x 6" ยาว 2.00 ม. จำนวน 72 แผ่น	19.692	ลบ.ฟ.	563.00	11,086.60	
15	ไม้แบบ 1" x 8" ยาว 2.00 ม. จำนวน 18 แผ่น	6.561	ลบ.ฟ.	563.00	3,693.84	
16	สีรองพื้นปูน	6	แกลลอน	1,500.00	9,000.00	
	ค่าวัสดุ				127,150.44	
	ค่าแรงงาน 30 %				38,145.13	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน				165,295.57	
	Factor f 0.3074				50,811.86	
	รวมเป็นเงิน				216,107.43	
	ขอเบิก/ขอเพียง (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				216,100.00	

ประมาณการ



(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ



(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง