

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ 11

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 204,200.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ 11

เริ่มต้นจากบ้านนางอำพรพรณ์ สืบสิงห์ ถึงที่นายสนธิ์ สืบสิงห์

- ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 103 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่า กำหนด
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 210,200.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.1)

- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายสุวิทย์ อุทสิงห์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
6.3 นายสุพรรณ เสาวเวียง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบฟอร์มการประมาณราคารางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2566


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 103 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 (เริ่มต้นจากบ้านนางอำพรณ์ สีบสิงห์ ถึงที่นายสนธิ สีบสิงห์)
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ
 แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.1 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
 (ราคาพาณิชย์เดือนมกราคม 2567 ราคาน้ำมัน 30.- บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทางอาคาร	-		-	เงื่อนไข
2	ประเภทงานงานทาง	154,137.02	1.3642	210,273.72	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	ประเภทงานชลประทาน	-		-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			210,273.72	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			210,200.00	
ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)					


ประมาณการ


 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ


 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางระวีวรรณ มัตถนุ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

(ลงชื่อ)



 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)


 (นายสุวิทย์ อุทอสิงห์)

กรรมการ


 (นายเย็น เชื้อสิงห์)

(ลงชื่อ)


 (นายสุพรรณ เสาวเวียง)

กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

รายละเอียดการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 103 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
(เริ่มต้นจากบ้านนางอำพรณ์ สืบสิงห์ ถึงที่นายสนธิ์ สืบสิงห์)

แบบเลขที่

กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

(ราคาพาณิชย์เดือนมกราคม 2567 ราคาน้ำมัน 30.- บาท/ลิตร)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	149	ถุง	149.00	22,201.00	
2	ทรายหยาบ	16	ลบ.ม.	327.00	5,232.00	
3	หินย่อย	25	ลบ.ม.	872.00	21,800.00	
4	เหล็กฉาก 40 X 40 x 4 มม.	35	ท่อน	406.00	14,210.00	
5	เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม.	361	เส้น	111.00	40,071.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	52	กก.	33.00	1,716.00	
7	ตะปู 3"	26	กก.	39.00	1,014.00	
8	ไม้แบบ 1" x 8" ยาว 2.50 ม.จำนวน 48 ท่อน	21.888	ลบ.ฟ.	563.00	12,322.94	
	ค่าวัสดุ				118,566.94	
	ค่าแรงงาน 30 %				35,570.08	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน				154,137.03	
	ค่า Factor F .3642				56,136.71	
	รวมเป็นเงิน				210,273.73	
	ขอเบิก/ขอเพียง (สองแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)				210,200.00	

ประมาณการ

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง